



Procédures de fin de chantier

Pourquoi ?

- Raccourcir le délai de réfection de la voirie parisienne ;
- Libérer l'espace public en le laissant dans un bon état de propreté.

Comment ?

Libérer l'espace public

- Retirer tous les matériels et matériaux présents lors du chantier ;
- Récupérer la signalisation réglementaire après les travaux (totem, PIC, k8...).


Nettoyer l'espace public

- Nettoyer la zone de travaux après évacuation du barriérage ;
- Enlever toutes les affiches et tous les graffitis pouvant se trouver dans la zone de l'emprise.

POINTS DE VIGILANCE

- Vérifier après le dernier passage que l'ensemble de la zone est impeccable ;
- Penser à bien compléter les informations sur Coordination Travaux Voirie.

Références

- Article  règlement de voirie ;
- Plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics parisiens.