Téléphonie Mobile
Fiche de synthèse Charte 2021

Informations générales :			
Opérateur	**Free Mobile**	**Arrdt**	**18ème**
Nom de site	17_ANDREZIEUX_75018	**Numéro**	75118_005_03
Adresse du site	17, allée d'Andrézieux	**Hauteur**	R+11 (40,30m)
Bailleur de l'immeuble	Privé	**Destination**	Habitations
Type d'installation	Partage de la fréquence 700 MHz (4G/5G)		
Complément d'info	3 antennes sur 3 azimuts SFR (0°, 120° et 240°) présent		
Dossier soumis à Déclaration Préalable ou Permis de Construire ?			Non

Calendrier de suivi du dossier	
Date de validation de la version précédente du dossier	**2016**
Date d'enregistrement au Département de la Téléphonie Mobile (J)	**03/10/2022**
Date limite de réponse de la Mairie d'arrondissement (J+2 mois)	**03/12/2022**

Objet de la demande			
Motivation de l'opérateur	Free Mobile projette de réaliser le partage dynamique de la bande 700MHz 4G existante en 700 MHz 4G/5G sur l'immeuble situé au 17 allée d'Andrezieux, pour contribuer à la couverture de Paris 75018 en 5G (Très haut Débit Mobile)		
Détail du projet	Partage de la fréquence 700MHz (4G/5G) sur un site existant en 3G/4G (fréquences : 700MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz et 2600MHz), dont les antennes sont orientées vers les azimuts 0°, 120°et 240°		
Distance des ouvrants	Porte d'accès terrasse à 2m	**Vis-à-vis (25m)**	Néant
Estimation	**Sans objet**		
Hauteur (HMA) des antennes	44,10m		

Incidence visuelle	
Description des antennes et intégration paysagère	Aucun changement visuel par rapport à l'installation initiale n'est prévu
Zone technique	Aucune modification

Date :	**Avis de la Mairie d'arrondissement concernée :**	
Avis Mairie d'arrondissement :		**Favorable** ☐ **Défavorable** ☐ **Ne se prononce pas** ☐

Carte du site au regard des établissements particuliers dans un rayon de 100m autour des antennes



Adresses des établissements particuliers dont l'emprise est située à moins de 100 m et estimation du champ maximum reçu des antennes à faisceaux fixes dans chacun d'entre eux.

Les estimations réalisées tiennent compte de la contribution de l'ensemble des antennes à faisceaux fixes de Free Mobile présentées dans le présent document.

Nom et type	Adresse	Distance estimée, en mètres	Estimation du niveau maximum de champ reçu, en V/m*	% par rapport au niveau de référence	Hauteur	Situé dans le lobe principal de l'antenne émettrice (Oui / Non)
Ehpad du Centre Robert Doisneau	51 rue René Clair 75018 Paris	5 m	<1 V/m	1,08 %	R+6	Oui
Crèche Multi-accueil municipale	3 rue Madeleine Rebérioux 75018 Paris	60 m	<1 V/m	1,05 %	RDC	Oui
Crèche collective municipale	2 rue des Amiraux 75018 Paris	98 m	<1 V/m	0,13 %	RDC	Non

*lobe limité à 3 dB/ puissance maximale

Carte du site au regard des hauteurs d'immeubles dans un rayon de25m autour des antennes



Estimation

CETTE INTRODUCTION, PERMISE GRÂCE À LA MODERNISATION DES SYSTÈMES RÉSEAUX, N'IMPLIQUE AUCUNE MODIFICATION DE L'INSTALLATION, NI DU SYSTÈME ANTENNAIRE NI DES PARAMÈTRES RADIOÉLECTRIQUES

Vue des Antennes Avant/Après

AVANT



APRÈS



PAS DE MODIFICATION VISUELLE DEPUIS LA RUE

Vue des Azimuts

Azimut 0°

Azimut 120°

Azimut 240°